

## Standard Installation 10 m

| Arbete                                     | Ingår | Information  |
|--|-------|--|
| Håltagning (trä, mexitegel, leca)          | Ja    | 1 håltagning, max tjocklek på vägg 30 cm.  |
| Håltagning (betong, timmer, eternit, puts) | Nej   | Överenskommelse med installatör  |
| Placering håltagning 0-3 meter             | Ja    | Skylift eller ställning krävs om höjden är mer än 3 meter  |
| Placering utomhusdel                       | Ja    | Max 1,5 meter från mark  |
| Placering inomhusdel                       | Ja    | max 2,5 meter från golv  |
| Placering inomhusdel i trappa              | nej   | Trappställning krävs   |
| Tätning av vägg                            | Ja    |  |
| Inbärning                                  | Ja    |  |
| Demontering                                | Ja    | Gammal värmepump ska fungera (kyldrift) och sitta på samma plats som den nya ska installeras.            |
| Demontering - Trasig värmepump             | Nej   | Mot kostnad till installatör   |
| Bortforsling av gammal pump                | Nej   | Mot kostnad till installatör   |
| Elinstallation                             | Nej   | Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för testkörning via stickprop. |
| Klamring av elkabel                        | Nej   |  |
| Montering av tillbehör                     | Nej   |  |
| Ihopkoppling med smartthings               | Ja    | Kräver att kund har appen installerad sen innan  |
| Grovstädning                               | Ja    |  |
| Bortforsling av emballage                  | Ja    |  |
| Driftkontroll av värmepump                 | Ja    |  |
| Instruktion om handhavande                 | Ja    | Kräver att kund är på plats vid installation.  |
| Resväg med bil                             | Ja    | Resettillägg tillkommer om det finns färjor, broavgift eller liknande.                                   |
| <b>Material</b>                            |       |  |
| Köldmedierör                               | 10 m  |  |
| Täckkanal för köldmedierör                 | 10 m  |  |
| Väggkonsol                                 | 1 st  |  |
| Vibrationsdämpare                          | 4 st  |  |
| Elkabel för provkörning                    | 2,5 m |  |

