

Teknisk Specifikation

Arbete	Ingår	Information
Håltagning (trä, mexitegel, leca)	Ja	1 håltagning, max tjocklek på vägg 30 cm.
Håltagning (betong, timmer, eternit, puts)	Nej	Överenskommelse med installatör
Placering håltagning 0-3 meter	Ja	Skylift eller ställning krävs om höjden är mer än 3 meter
Placering utomhusdel	Ja	Max 1,5 meter från mark
Placering inomhusdel	Ja	max 2,5 meter från golv
Placering inomhusdel i trappa	nej	Trappställning krävs
Tätning av vägg	Ja	
Inbärning	Ja	
Demontering	Ja	Gammal värmepump ska fungera (kyldrift) och sitta på samma plats som den nya ska installeras.
Demontering - Trasig värmepump eller på annan plats än nya	Nej	Mot kostnad till installatör
Bortforsling av gammal pump	Nej	Mot kostnad till installatör
Elinstallation	Nej	Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för testkörning via stickpropp
Klamring av elkabel	Nej	
Montering av tillbehör	Nej	
Ihopkoppling med smartthings	Ja	Kräver att kund har appen installerad sen innan & att pumpen har WIFI
Grovstädning	Ja	
Bortforsling av emballage	Ja	
Driftkontroll av värmepump	Ja	
Instruktion om handhavande	Ja	Kräver att kund är på plats vid installation.
Resväg med bil	Ja	Resetillägg tillkommer om det finns färjor, broavgift eller liknande. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.
Material		
Köldmedierör	4 m	

Täckkanal för köldmedierör	4 m
Väggkonsol	1 st
Vibrationsdämpare	4 st
Elkabel för provkörning	2,5 m